
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA BUDYNKU REMIZY STRAŻACKIEJ W MIEJSCOWOŚCI BIERNA

ADRES INWESTYCJI : Miedziana, Gmina Sulików - dz. nr 198, obr. id. 022505_2.0004

INWESTOR : GMINA SULIKÓW

ADRES INWESTORA : ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Rafał Rozentreter

DATA OPRACOWANIA : 18.06.2025r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.06.2025r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Kosztorys inwestorski do projektu budowlano - wykonawczego - "Modernizacja budynku remizy strażackiej w miejscowości Bierna					
1		WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO			
1	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	24.60	m	24.60	
				RAZEM	24.60
2	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	19.40	m	19.40	
				RAZEM	19.40
3	KNR 4-01	Demontaż i ponowny montaż anten i uchwytów elewacyjnych	szt.		
d.1	1306-01	3.00	szt.	3.00	
	analogia			RAZEM	3.00
4	KNR 4-01	Rozbórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m ²		
d.1	0508-02	116.50	m ²	116.50	
				RAZEM	116.50
5	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	3.20	m ²	3.20	
				RAZEM	3.20
6	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt do 24 cm	m ²		
d.1	0430-04	116.50	m ²	116.50	
				RAZEM	116.50
7	KNR 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi	szt.		
d.1	0412-01	2.00	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
8	TZKNBK VII	Oczyszczanie powierzchni ponad 5 m2 elementów drewnianych przy zast.szczotek stalowych	m ²		
d.1	-152	34.80	m ²	34.80	
	analogia			RAZEM	34.80
9	KNR 4-01	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi	m ²		
d.1	0627-04	34.80	m ²	34.80	
				RAZEM	34.80
10	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na od-ległość 6 km	m ³		
d.1	0108-11	3.40	m ³	3.40	
	0108-12			RAZEM	3.40
11		Oplata za wysypisko - wywóz gruzu	t		
d.1	cena zakla-dowa	5.60	t	5.60	
				RAZEM	5.60
12	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- z blachy z tytanocynku	m ²		
d.1	0507-02	3.60	m ²	3.60	
	analogia			RAZEM	3.60
13	KNR K-05	Montaż taśmy wentylacyjnej okapu	m		
d.1	0204-01	24.00	m	24.00	
				RAZEM	24.00
14	KNR 0-15II	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przy-kręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m ²		
d.1	0517-01	116.50	m ²	116.50	
				RAZEM	116.50
15	KNR 0-15II	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przy-kręceniem wkrętami impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łąt	m ²		
d.1	0517-02	116.50	m ²	116.50	
				RAZEM	116.50
16	KNR 0-15II	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przy-kręceniem wkrętami - układ dachówki w łuskę	m ²		
d.1	0517-03	116.50	m ²	116.50	
				RAZEM	116.50
17	KNR 0-15II	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przy-kręceniem wkrętami - dachówka krawcowa	m		
d.1	0517-03				
	analogia				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		32.60	m	32.60	
				RAZEM	32.60
18 d.1	KNR 0-15II 0517-04	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej 12.00	m m	 12.00	
				RAZEM	12.00
19 d.1	KNR K-05 0210-01 analogia	Montaż dachówki wentylacyjnej 8.00	szt. szt.	 8.00	
				RAZEM	8.00
20 d.1	KNR 2-02 0509-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm- z blachy z tytan - cynku 26.00	m m	 26.00	
				RAZEM	26.00
21 d.1	KNR-W 2-02 0522-05	Zbiorniczki przy rynnach z blachy tytanowo - cynkowej - montaż z gotowych elementów 5.00	szt. szt.	 5.00	
				RAZEM	5.00
22 d.1	KNR 2-02 0511-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm- z blachy z tytan - cynku 22.00	m m	 22.00	
				RAZEM	22.00
23 d.1	KNR-W 2-02 0514-06 analogia	Kolanko z blachy tytanowo - cynkowej 13.00	szt. szt.	 13.00	
				RAZEM	13.00
24 d.1	KNR K-05 0207-01	Montaż zabezpieczenia przeciwśnieżnego z płotkiem 7.20	m m	 7.20	
				RAZEM	7.20
2		OCIEPLENIE DACHU			
25 d.2	analiza indywidualna	Rozbiórka istniejącego ocieplenia i scianki działowej 3.00	m ³ m ³	 3.00	
				RAZEM	3.00
26 d.2	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 10 cm 119.60	m ² m ²	 119.60	
				RAZEM	119.60
27 d.2	KNR 2-02 0613-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa 10 cm 119.602	m ² m ²	 119.60	
				RAZEM	119.60
28 d.2	KNR 2-02 0607-01	Izolacje paroszczelne z folii polietylenowej mocowane do stelażu stalowego 119.60	m ² m ²	 119.60	
				RAZEM	119.60
29 d.2	KNR AT-12 0203-01 analogia	Okładziny poddasza z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej NIDA 60CD mocowanej bezpośrednio do drewnianej konstrukcji dachu lub stropu - system NIDA Poddasze, odporność ogniowa F 0,5/EI 30, pokrycie jednowarstwowe 12,5-01 119.60	m ² m ²	 119.60	
				RAZEM	119.60
3		WYMIANA DESKOWANIA PODŁOGI NA PODDASZAU			
30 d.3	KNR-W 4-01 0439-02 analogia	Rozebranie podłóg z płyt wiurowych 60.20	m ² m ²	 60.20	
				RAZEM	60.20
31 d.3	KNR-W 2-02 1121-02	Podłoga z płyt osb łączonych na pióro i wpusti 32 mm 60.20	m ² m ²	 60.20	
				RAZEM	60.20
4		ODNOWIENIE ELEWACJI ZEWNĘTRZNEJ OBIEKTU			
32 d.4	KNR AT-05 1652-03	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 3, 07 m o wys. do 20 m 226.00	m ² m ²	 226.00	
				RAZEM	226.00
33 d.4	KNR AT-05 1663-04	Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m 226.00	m ² m ²	 226.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	226.00
34	KNR 19-01 d.4 0430-04	Daszki zabezpieczające	m ²		
		2.00	m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
35	KNR 19-01 d.4 0832-04	Zabezpieczenie stolarki folią	m ²		
		4.20	m ²	4.20	
				RAZEM	4.20
36	KNR 19-01 d.4 0832-04	Zabezpieczenie drzwi wejściowych tekturą	m ²		
		2.00	m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
37	KNR 19-01 d.4 0701-10 analogia	Roboty przygotowawcze - odbicie tynków z zaprawy cementowej o pow. ponad 5 m ²	m ²		
		12.00	m ²	12.00	
				RAZEM	12.00
38	KNR 19-01 d.4 0641-03 analogia	Oczyszczenie spoin ścian ceglanych na gł. do 2 cm w miejscach łatwodostępnych - pow. ponad 5,0 m ²	m ²		
		12.00	m ²	12.00	
				RAZEM	12.00
39	KNR 0-23 d.4 2611-01 analogia	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		183.30	m ²	183.30	
				RAZEM	183.30
40	KNR 19-01 d.4 0645-01 analogia	Odgrzybianie ścian ceglanych metodą opryskiwania dwukrotnego - pow. do 5,0 m ²	m ²		
		31.40	m ²	31.40	
				RAZEM	31.40
41	KNR 0-23 d.4 2611-02 analogia	Gruntowanie podłoża	m ²		
		183.30	m ²	183.30	
				RAZEM	183.30
42	KNR 19-01 d.4 0807-01 analiza indywidualna	Uniwersalny tynk podkładowy gr. 10 mm na ścianach Krotność = 2	m ²		
		12.00	m ²	12.00	
				RAZEM	12.00
43	KNR 19-01 d.4 0807-01 analiza indywidualna	Uniwersalny cienkowarstwowy tynk wyrównawczy - warstwa wierzchnia	m ²		
		123.70	m ²	123.70	
				RAZEM	123.70
44	KNP 02 d.4 1002-01.02 analiza indywidualna	Uzupełnienie tynków gzymsów podokapowych	m ²		
		4.75	m ²	4.75	
				RAZEM	4.75
45	KNR 19-01 d.4 0832-01	Wykonanie spadków zaprawą cementową na gzymsach i parrapetach	m ²		
		2.50	m ²	2.50	
				RAZEM	2.50
46	KNR 2-02 d.4 0507-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- z blachy z tytanocynku - w tym parapety	m ²		
		1.80	m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
47	NNRNKB d.4 202 1134-02 analiza indywidualna	Środek gruntujący do hydrofobizacji powierzchni tynku - poziom parteru	m ²		
		57.00	m ²	57.00	
				RAZEM	57.00
48	KNR-W 4-01 d.4 0908-01 analogia	Naprawa elementów drewnianych okiennic	szt.		
		2.5	szt.	2.50	
				RAZEM	2.50

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
49	KNR-W 2-02 d.4 1514-01 analogia	Czyszczenie i dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drzwi elementów drewnianych elewacji - okiennice	m ²		
		19.20	m ²	19.20	
				RAZEM	19.20
50	KNR 19-01 d.4 1302-02 analiza indywidualna	Elewacyjna farba krzemianowa (silikatowa) na podłoża mineralne - malowanie dwukrotne (malowanie ścian)	m ²		
		123.70	m ²	123.70	
				RAZEM	123.70
51	KNR 19-01 d.4 1302-02 analiza indywidualna	Elewacyjna farba krzemianowa (silikatowa) na podłoża mineralne - malowanie dwukrotne (malowanie cegły licowej)	m ²		
		59.60	m ²	59.60	
				RAZEM	59.60
52	KNR-W 4-01 d.4 0109-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km	m ³		
		4.40	m ³	4.40	
				RAZEM	4.40
53	KNR-W 4-01 d.4 0109-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km Krotność = 7	m ³		
		4.40	m ³	4.40	
				RAZEM	4.40
54	d.4 analiza indywidualna	Oplata za utylizację gruzu	m ³		
		4.40	m ³	4.40	
				RAZEM	4.40
55	KNR 2-02 d.4 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51)			
5	MONTAŻ PREFABRYKOWANYCH SCHODÓ STALOWYCH PROWADZĄCYCH NA PIĘTRO				
56	KNR 4-01 d.5 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich wraz z demontażem obicia trzcinowego	m ²		
		14.20	m ²	14.20	
				RAZEM	14.20
57	d.5 analiza indywidualna	Schody stalowe prefabrykowane wraz z montażem w przygotowanym otworze w stropie drewnianym	kpl		
		1.00	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
58	KNR AT-09 d.5 0103-03 analogia	Ułożenie folii paroizolacyjnej PE (1300g/m2/doba)	m ²		
		14.20	m ²	14.20	
				RAZEM	14.20
59	NNRNKB d.5 202 2030-01	(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym	m ²		
		14.20	m ²	14.20	
				RAZEM	14.20
60	NNRNKB d.5 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (sufity)	m ²		
		14.20	m ²	14.20	
				RAZEM	14.20
61	KNR 2-02 d.5 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania <silikonową o właściwościach dyfuzyjnych> <sufity>	m ²		
		14.20	m ²	14.20	
				RAZEM	14.20
62	KNR AT-40 d.5 0422-02 analogia	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych jednoskładnikową masą akrylową w miejscach połączenia sufitów ze ścianą w łazienkach oraz szpaletach okiennych	m		
		15.20	m	15.20	
				RAZEM	15.20